



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 52 TAHUN 2024

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektif dan efisien pembangunan fisik harus berpedoman dengan Harga Satuan Pokok Kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM, MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sragen.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
5. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar satuan harga sebagai elemen penyusunannya.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun anggaran biaya pelaksanaan kegiatan konstruksi Tahun Anggaran 2026.
- (2) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai:
 - a. pedoman dalam perencanaan anggaran; dan
 - b. pedoman dalam melaksanakan belanja.
- (3) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar dalam pelaksanaan belanja daerah dapat optimal dengan menerapkan prinsip efektifitas dan efisiensi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. penyusunan HSPK;
2. HSPK;
3. pemanfaatan HSPK; dan
4. tata cara perubahan HSPK.

BAB II PENYUSUNAN HSPK

Pasal 4

- (1) Nilai HSPK dihitung berdasarkan:
 - a. standar harga yang sudah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - b. harga pasar yang berlaku.
- (2) Nilai HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan.
- (3) Dalam penyusunan HSPK dibentuk tim penyusun yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

Pasal 5

- (1) HSPK Tahun 2026 terdiri atas:
 - a. HSPK pekerjaan bina marga;
 - b. HSPK pekerjaan sumber daya air;
 - c. HSPK pekerjaan cipta karya;
- (2) Perhitungan rincian Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMANFAATAN HSPK

Pasal 6

- HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan:
- a. pedoman batas tertinggi untuk perencanaan biaya pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD;
 - b. batas tertinggi untuk setiap jenis biaya pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. standar penilaian kewajaran atas beban dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal perhitungan rincian HSPK lebih tinggi maka dasar pelaksanaan menggunakan survei harga pasar.
- (2) Dalam hal standar harga yang digunakan dalam perhitungan HSPK telah terdaftar dalam E-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, harga yang dipakai adalah harga sebagaimana tercantum pada E-Katalog sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA CARA PERUBAHAN HSPK

Pasal 8

- (1) Penambahan dan perubahan jenis kegiatan dapat dilakukan dengan persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala SKPD kepada Bupati.
- (3) Tata cara dan prosedur perubahan HSPK dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang tata cara dan prosedur penyusunan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 17 Desember 2024

BUPATI SRAGEN,

ttd+cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 17 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd+cap

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024 NOMOR 52

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Bagian Hukum

Dr. PRILIO DWI ATMANTO, S.Pd, S.H., M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19700822 199803 1007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

PERHIMPUNAN RINCIAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR			URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	1	1	HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN			
			PEKERJAAN BINA MARGA DPU			
			DIVISI 1. UMUM			
		1	Mobilisasi, dengan nilai kegiatan Rp. 0 s.d ≤ 200 juta (hotmix)	Ls	Rp8.400.000,00	
		2	Mobilisasi, dengan nilai kegiatan Rp. >200 juta s.d ≤ 1 miliar (hotmix, beton)	Ls	Rp9.600.000,00	
		3	Mobilisasi, dengan nilai kegiatan Rp. >1 miliar s.d ≤ 2,5 miliar (hotmix, beton)	Ls	Rp10.800.000,00	
		4	Mobilisasi, dengan nilai kegiatan Rp. >2,5 miliar s.d ≤ 5 miliar (hotmix, beton)	Ls	Rp12.000.000,00	
		5	Mobilisasi, dengan nilai kegiatan Rp. ≥ 5 miliar (hotmix, beton)	Ls	Rp13.200.000,00	
		6	Mobilisasi kegiatan pembangunan talud atau pemeliharaan rutin jalan/lavelling/cor beton	Ls	Rp2.400.000,00	
		7	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas, dengan nilai kegiatan Rp. 0 s.d ≤ 200 juta	Ls	Rp1.200.000,00	
		8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas, dengan nilai kegiatan Rp. >200 juta s.d ≤ 1 miliar	Ls	Rp2.400.000,00	
		9	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas, dengan nilai kegiatan Rp. >1 miliar s.d ≤ 2,5 miliar	Ls	Rp3.600.000,00	
		10	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas, dengan nilai kegiatan Rp. >2,5 miliar s.d ≤ 5 miliar	Ls	Rp4.800.000,00	
		11	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas, dengan nilai kegiatan Rp. ≥ 5 miliar	Ls	Rp6.000.000,00	
		12	Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dengan nilai kegiatan Rp. 0 s.d ≤ 200 juta	Ls	Rp1.200.000,00	
		13	Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dengan nilai kegiatan Rp. >200 juta s.d ≤ 1 miliar	Ls	Rp2.400.000,00	
		14	Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dengan nilai kegiatan Rp. >1 miliar s.d ≤ 2,5 miliar	Ls	Rp3.600.000,00	
		15	Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dengan nilai kegiatan Rp. >2,5 miliar s.d ≤ 5 miliar	Ls	Rp4.800.000,00	
		16	Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dengan nilai kegiatan Rp. ≥ 5 miliar	Ls	Rp6.000.000,00	
		2	DIVISI 2. DRAINASE			
		1	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	Rp39.757,76	
		2	Gorong-gorong kotak beton bertulang, ukuran dalam 40 cm x 40 cm Tipe Standart	M	Rp1.173.492,32	
		3	Gorong-gorong kotak beton bertulang, ukuran dalam 50 cm x 50 cm Tipe Standart	M	Rp1.488.774,56	
		4	Gorong-gorong kotak beton bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm Tipe Standart	M	Rp1.845.866,40	
		5	Gorong-gorong kotak beton bertulang, ukuran dalam 80 cm x 80 cm Tipe Standart	M	Rp2.646.439,04	
		6	Gorong-gorong kotak beton bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm Tipe Standart	M	Rp3.910.532,64	
		7	Gorong-gorong kotak beton bertulang, ukuran dalam 120 cm x 120 cm Tipe Standart	M	Rp5.672.987,04	
		8	Gorong-gorong kotak beton bertulang, ukuran dalam 140 cm x 140 cm Tipe Standart	M	Rp7.753.747,68	
		9	Gorong-gorong kotak beton bertulang, ukuran dalam 150 cm x 150 cm Tipe Standart	M	Rp9.748.973,92	
		10	Gorong-gorong kotak beton bertulang, ukuran dalam 160 cm x 160 cm Tipe Standart	M	Rp10.643.986,08	
		11	Gorong-gorong kotak beton bertulang, ukuran dalam 200 cm x 200 cm Tipe Standart	M	Rp14.034.062,56	
		12	Bahan Drainase Porous atau Penyaring (Filter)	M	Rp634.746,56	
		13	Buis beton diameter 80 cm	M	Rp283.055,36	
		14	Buis beton diameter 100 cm	M	Rp349.056,96	
		3	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK			
		1	Galian Biasa	M3	Rp56.602,56	
		2	Galian Batu	M3	Rp161.977,76	
		3	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M3	Rp69.244,00	
		4	Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter	M3	Rp666.128,96	
		5	Galian Struktur dengan kedalaman 4 - 6 meter	M3	Rp986.060,32	

NOMOR				URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1				2	3	4	5
			6	Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine	M3	Rp453.507,04	
			7	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	M3	Rp451.073,28	
			8	Galian Perkerasan berbutir	M3	Rp86.950,08	
			9	Galian Perkerasan Beton	M3	Rp295.537,76	
			10	Timbunan Biasa dari sumber galian	M3	Rp235.867,52	
			11	Timbunan Biasa dari hasil galian	M3	Rp82.757,92	
			12	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	Rp278.265,12	
			13	Timbunan Pilihan dari galian	M3	Rp91.865,76	
			14	Timbunan Biasa dari sumber galian (pemasatan dengan stamper)	M3	Rp231.730,24	
			15	Penyiapan Badan Jalan	M2	Rp5.467,84	
			16	Pembersihan dan Pengupasan Lahan	M2	Rp19.848,64	
			17	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm	buah	Rp56.109,76	
			18	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 30 – 50 cm	buah	Rp99.594,88	
			19	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 50 – 75 cm	buah	Rp243.920,32	
			20	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 75 cm	buah	Rp583.475,20	
		4		DIVISI 4. PEKERJAAN PREVENTIF			
				LAPIS TIPIS ASPAL PASIR			
			1	Latasir Kelas A (SS-A), tebal 2 cm	Ton	Rp2.310.232,96	
			2	Latasir Kelas B (SS-B), tebal 1,5 cm	Ton	Rp2.343.925,92	
		5		DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR			
			1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	Rp591.708,32	
			2	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	Rp549.638,88	
			3	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M3	Rp539.973,28	
			4	Urugan sirtu dipadatkan	M3	Rp360.978,24	
			5	Perkerasan Beton Semen (pelebaran)	M3	Rp1.846.498,08	
			6	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal, Lebar 6,00 m	M3	Rp2.496.784,64	
			7	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal, Lebar 5,00 m	M3	Rp2.430.652,00	
			8	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal, Lebar 4,50 m	M3	Rp2.424.327,36	
			9	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal, Lebar 4,00 m	M3	Rp2.480.377,76	
			10	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal, Lebar 3,50 m	M3	Rp2.559.580,80	
			11	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal, Lebar 3,00 m	M3	Rp2.665.185,60	
			12	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus	M3	Rp1.313.994,08	
			13	Stabilisasi Tanah Dasar dengan Semen	Ton	Rp943.175,52	
			14	Lapis Fondasi Tanah Semen	M3	Rp894.719,84	
			15	Lapis Fondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	M3	Rp693.319,20	
			16	Lapis Fondasi Agregat Semen Kelas B (Cement Treated Sub Base = CTSB)	M3	Rp623.967,68	
			17	Telford	M2	Rp114.475,20	
		6		DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL			
			1	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	Liter	Rp17.708,32	
			2	Lapis Perekat - Aspal Cair	Liter	Rp20.089,44	
			3	Agregat Penutup BURTU	M2	Rp7.276,64	
			4	Agregat Penutup BURDA	M2	Rp10.118,08	
			5	Bahan Aspal Keras untuk Pekerjaan Pelaburan	Liter	Rp19.992,00	
			6	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	Ton	Rp2.115.251,04	
			7	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)	Ton	Rp1.892.467,36	
			8	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	Rp1.983.966,88	
			9	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	Rp1.911.408,80	
			10	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	Rp1.583.488,48	
			11	Bahan anti pengelupasan	Kg	Rp93.791,04	
			12	Lapis Penetrasi Macadam	M3	Rp2.422.360,64	
		7		DIVISI 7. STRUKTUR			
			1	Beton struktur fc'30 MPa	M3	Rp1.841.188,16	
			2	Beton struktur fc'30 Mpa (Untuk Pekerjaan di Air)	M3	Rp1.969.477,44	
			3	Beton struktur fc'30 Mpa (Pekerjaan Jalan)+{Pemasangan Tulangan}	M3	Rp1.558.565,12	
			4	Beton struktur fc'25 MPa	M3	Rp1.773.038,40	
			5	Beton struktur fc'25 Mpa (Pekerjaan Jalan)+{pemasangan tulangan}	M3	Rp1.498.154,56	
			6	Beton struktur fc'20 MPa	M3	Rp1.725.672,48	
			7	Beton fc'15 MPa	M3	Rp1.422.210,72	
			8	Beton Siklop fc'15 MPa	M3	Rp1.054.247,04	
			9	Beton fc'10 MPa	M3	Rp1.358.809,76	
			10	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	Kg	Rp20.537,44	
			11	Baja Tulangan Sirip BjTS 420A	Kg	Rp21.367,36	
			12	Penyediaan, pemasangan dan pengiriman Baja Struktur Grade 345 (Kuat Leleh 345 MPa)	Kg	Rp50.397,76	
			13	Pemasangan Baja Struktur	Kg	Rp3.356,64	

NOMOR				URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1				2	3	4	5
			14	Penyediaan, pemasangan dan pengiriman Baja Struktur Grade 345 (Kuat Leleh 345 MPa)	Kg	Rp50.397,76	
			15	Fondasi Cerucuk Dolken, Penyediaan dan Pemasangan	M	Rp82.274,08	
			16	Pasangan Batu	M3	Rp1.076.520,48	
			17	Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis	M3	Rp1.303.658,72	
			18	Sandaran (Railing) diameter 3"	M	Rp147.339,36	
			19	Papan Nama Jembatan (Prasasti)	buah	Rp435.785,28	
			20	Pembongkaran Pasangan Batu	M3	Rp363.170,08	
			21	Pembongkaran Beton	M3	Rp533.608,32	
			22	Pembongkaran Rangka Baja	M2	Rp946.324,96	
			23	Pembongkaran Balok Baja (Steel Stringers)	M	Rp478.182,88	
			24	Pipa Drainase Baja diameter 75 mm (3")	M	Rp184.074,24	
			25	Pipa Drainase PVC diameter 75 mm (3")	M	Rp49.202,72	
			26	Wiremesh M8 U50 (5,4 m x 2,1 m) spasi 150 mm x 150 mm	Lembar	Rp1.038.048,48	
			27	Wiremesh M10 U50 (5,4 m x 2,1 m) spasi 150 mm x 150 mm	Lembar	Rp1.659.847,84	
			28	Wiremesh M12 U50 (5,4 m x 2,1 m) spasi 150 mm x 150 mm	Lembar	Rp2.574.679,52	
		8		DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN - LAIN			
			1	Marka Jalan Termoplastic	M2	Rp167.636,00	
			2	Marka Jalan Bukan Termoplastic	M2	Rp92.968,96	
			3	Patok Pengarah (0,15 x 0,15 x 1,50 m)	Buah	Rp110.699,68	
			4	Patok Kilometer	Buah	Rp393.632,96	
			5	Patok Hektometer	Buah	Rp130.546,08	
			6	Rel Pengaman	M	Rp1.524.169,92	
	2			PEKERJAAN CIPTA KARYA DPU			
		1		HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN			
			1	(K3) Pembersihan 1 m2 lapangan dan perataan	M2	Rp20.195,84	
			2	(K3) Pembuatan 1 m2 steger/perancah dari bambu	M2	Rp487.907,04	
			3	Pembongkaran 1 m3 beton bertulang	M2	Rp674.052,22	
			4	Pembongkaran 1 m3 dinding tembok bata	M3	Rp134.587,71	
			5	Pembuatan 1m2 steiger /perancah dari bambu s.d. tinggi 6 meter	M3	Rp509.096,99	
		2		HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH			
			1	Penggalian 1 m³ tanah biasa sedalam 1 m	M3	Rp93.515,52	
			2	Penggalian 1 m³ tanah biasa sedalam 2 m	M3	Rp114.702,34	
			3	Menggali 1 m³ tanah biasa sedalam 3 m	M3	Rp136.220,31	
			4	Menggali 1 m³ tanah keras sedalam 1 m	M3	Rp124.466,59	
			5	Menggali 1 m³ tanah lumpur sedalam 1 m	M3	Rp150.452,74	
			6	Pengerjaan stripping 1 m² tanah tebing setinggi 1 m	M3	Rp6.786,30	
			7	Pembuangan 1 m³ tanah sejauh 30 m	M2	Rp40.981,25	
			8	Pengurugan kembali 1 m³ galian tanah	M3	Rp93.515,52	
			9	Pemadatan tanah 1 m³ tanah (per 20 cm)	M3	Rp67.863,04	
			10	Pengurugan 1 m³ dengan pasir urug	M3	Rp300.682,69	
			11	Pengurugan 1 m³ dengan pasir Pasang	M3	Rp434.681,21	
			12	Pemasangan 1 m³ lapisan pudel campuran 1 KP : 3 PP : 7 TL	M3	Rp440.991,01	
			13	Memasang 1 m3 lapisan pudel 1 KP : 5 TL	M3	Rp373.967,24	
			14	Pemasangan 1 m² lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan	M2	Rp154.863,21	
			15	Pengurugan 1 m³ sirtu padat (sirtu merapi)	M3	Rp414.183,31	
			16	Pengurugan 1 m³ sirtu	M3	Rp308.983,81	
			17	Pengurugan tanah urug	M3	Rp131.180,13	
			18	Pengurugan tanah kembali dipadatkan	M3	Rp91.528,55	
			19	LPA kelas A CBR 70%	M3	Rp457.738,59	
		3		HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI			
			1	Pemasangan 1 m³ pondasi batu belah campuran 1 SP : 3 PP	M3	Rp1.235.544,97	
			2	Pemasangan 1 m³ pondasi batu belah campuran 1 SP : 4 PP	M3	Rp1.179.718,19	
			3	Pemasangan 1 m³ pondasi batu belah campuran 1 SP : 5 PP	M3	Rp1.140.992,49	
			4	Pemasangan 1 m³ pondasi batu belah campuran 1 SP : 6 PP	M3	Rp1.113.777,85	
			5	Pemasangan 1 m³ pondasi batu belah campuran 1 SP : 8 PP	M3	Rp1.076.449,64	
			6	Pemasangan 1 m³ pondasi batu belah campuran 1 SP : 3 KP : 10 PP	M3	Rp1.045.794,63	
			7	Pemasangan 1 m³ batu kosong (anstamping)	M3	Rp675.832,67	
			8	Pemasangan 1 m³ pondasi siklop, 60% beton camp 1PC:2PB:3KR dan 40% batu belah	M3	Rp3.367.635,98	
			9	Pemasangan 1 m³ pondasi sumuran, diameter 100 cm	M3	Rp1.204.743,62	
			10	Pemasangan batu bronjong kawat 3mm	M3	Rp1.559.322,06	

NOMOR				URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1				2	3	4	5
		4		HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON			
			1	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100)	m3	Rp1.171.480,14	
			2	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 9,8 MPa (K 125)	m3	Rp1.212.990,46	
			3	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 12,2 MPa (K 150)	m3	Rp1.245.715,14	
			4	Membuat 1 m3 lantai kerja beton mutu f'c = 7.4 MPa (K 100)	m3	Rp1.084.103,05	
			5	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175)	m3	Rp1.284.107,05	
			6	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 16,9 MPa (K 200)	m3	Rp1.321.347,63	
			7	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 19,3 MPa (K 225)	m3	Rp1.348.490,00	
			8	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 21,7 MPa (K 250)	m3	Rp1.367.489,31	
			9	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 24,0 MPa (K 275)	m3	Rp1.400.367,42	
			10	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 26,4 MPa (K 300)	m3	Rp1.410.508,09	
			11	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 28,8 MPa (K 325)	m3	Rp1.518.034,33	
			12	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 31,2 MPa (K 350)	m3	Rp1.531.408,87	
			13	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir per kg	kg	Rp18.812,42	
			14	Pemasangan 1 m² bekisting untuk pondasi 1x	m2	Rp248.442,42	
			15	Pemasangan 1 m² bekisting untuk pondasi 3x	m2	Rp158.017,68	
			16	Pemasangan 1 m² bekisting untuk sloof dan ring balk 1x	m2	Rp264.221,06	
			17	Pemasangan 1 m² bekisting untuk sloof dan ring balk 2x	m2	Rp182.249,72	
			18	Pemasangan 1 m² bekisting untuk sloof dan ring balk 3x	m2	Rp158.581,76	
			19	Pemasangan 1 m² bekisting untuk kolom	m2	Rp361.900,08	
			20	Pemasangan 1 m² bekisting untuk kolom 2 x	m2	Rp254.139,80	
			21	Pemasangan 1 m² bekisting untuk kolom 3 x	m2	Rp218.219,70	
			22	Pemasangan 1 m² bekisting untuk balok dan konsol 1x	m2	Rp364.295,17	
			23	Pemasangan 1 m² bekisting untuk balok dan konsol 2x	m2	Rp251.839,42	
			24	Pemasangan 1 m² bekisting untuk balok dan konsol 3x	m2	Rp226.768,21	
			25	Pemasangan 1 m² bekisting untuk plat lantai 2x	m2	Rp321.628,21	
			26	Pemasangan 1 m² bekisting untuk dinding 1x	m2	Rp417.999,38	
			27	Pemasangan 1 m² bekisting untuk dinding 2x	m2	Rp276.487,79	
			28	Pemasangan 1 m² bekisting untuk dinding 3x	m2	Rp243.929,43	
			29	Pemasangan 1 m² bekisting untuk tangga 1x	m2	Rp379.275,45	
			30	Pemasangan 1 m² bekisting untuk pengecoran beton	m2	Rp147.032,98	
			31	Membuat kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm	M	Rp99.327,95	
			32	Membuat ring balok beton bertulang (10 x 15) cm	M	Rp139.163,21	
			33	Membuat beton campuran 1:2:3	m3	Rp1.300.564,67	
		5		HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMUNIUM			
			1	Pemasangan 1 kg besi profil	kg	Rp45.378,55	
			2	Pemasangan 1 kg besi profil turunan	kg	Rp42.065,05	
			3	Pemasangan 1 kg rangka kuda-kuda baja IWF	kg	Rp47.771,75	
			4	Pengerjaan 100 kg pekerjaan perakitan	kg	Rp63.318,22	
			5	Pembuatan 1 m2 pintu besi pelat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku	kg	Rp1.452.936,58	
			6	Pengerjaan 10 cm pengelasan dengan las listrik	cm	Rp34.587,27	
			7	Pemasangan pintu rolling door besi	m2	Rp1.108.340,46	
			8	Pemasangan 1 m2 pintu lipat (folding door) bahan plastik/PVC	m2	Rp1.114.408,96	
			9	Pemasangan 1 m2 rolling door aluminium	m2	Rp1.118.360,32	
			10	Pemasangan 1m kusen pintu dan jendela aluminium 3" silver	m'	Rp147.596,42	
			11	Pemasangan kusen pintu dan jendela aluminium 4" silver	m'	Rp164.783,70	
			12	Pemasangan kusen pintu dan jendela aluminium 3" brown	m'	Rp164.783,70	
			13	Memasang kusen pintu dan jendela aluminium 4" brown	m'	Rp190.490,12	
			14	Pemasangan 1 m2 pintu alluminium strip lebar 8 cm	m2	Rp1.050.065,77	
			15	Pemasangan 1 m2 pintu kaca rangka alluminium	m2	Rp1.144.323,85	
			16	Pemasangan 1 m2 venetions blinds dan vertical blinds	m2	Rp212.176,74	
			17	Pemasangan 1 m2 terali besi strip (2 x 3) mm	m2	Rp949.324,49	
			18	Pemasangan talang datar/jurai seng bjls 28 lebar 90 cm	m'	Rp360.226,77	
			19	Pemasangan 1 m talang 1/2 lingkaran D-15 cm, seng plat bjls 30 lebar 45 cm 120 cm, untuk partisi	m'	Rp134.644,24	
			20	Pemasangan 1 m2 rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 120 cm, untuk partisi	m2	Rp319.496,31	
			21	Pemasangan rangka besi metalstatt 3",modul 60x120 dinding partisi	m2	Rp92.898,36	
			22	Pemasangan 1m2 rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60x60 cm, plafon	m2	Rp379.030,76	
			23	Pasang rangka hollo galvanis 40x40, 20x40, modul 60x120 cm, plafon	m2	Rp113.194,37	

NOMOR				URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1				2	3	4	5
			24	Pemasangan pintu PVC polos	bh	Rp745.357,46	
			25	Pemasangan pintu PVC motif	bh	Rp957.984,53	
		6		HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING			
			1	Pemasangan 1 m ² dinding bata merah 1 bata, camp 1 PC : 3 PP	m2	Rp327.877,47	
			2	Pemasangan 1 m ² dinding bata merah 1 bata, camp 1 PC : 4 PP	m2	Rp317.476,79	
			3	Pemasangan 1 m ² dinding bata merah 1 bata, camp 1 PC : 5 PP	m2	Rp312.937,10	
			4	Pemasangan 1 m ² dinding bata merah 1 bata, camp 1 PC : 6 PP	m2	Rp313.162,67	
			5	Pemasangan 1 m ² dinding bata merah ½ bata, camp 1 PC : 2 PP	m2	Rp165.733,96	
			6	Pemasangan 1 m ² dinding bata merah ½ bata, camp 1 PC : 3 PP	m2	Rp158.479,27	
			7	Pemasangan 1 m ² dinding bata merah ½ bata, camp 1 PC : 4 PP	m2	Rp154.511,48	
			8	Pemasangan 1 m ² dinding bata merah ½ bata, camp 1 PC : 5 PP	m2	Rp152.027,62	
			9	Pemasangan 1 m ² dinding bata merah ½ bata, camp 1 PC : 6 PP	m2	Rp151.001,02	
			10	Pemasangan 1 m ² dinding bata merah ½ bata, camp 1 PC : 8 PP	m2	Rp148.186,10	
			11	Pemasangan 1 m ² dinding bata merah ½ bata, camp 1 PC : 10 PP	m2	Rp149.350,75	
			12	Pemasangan 1 m ² dinding bata merah ½ bata, camp 1 PC : 12 PP	m2	Rp132.600,56	
			13	Pemasangan 1 m ² dinding bata merah ½ bata, camp 1 PC : 14 PP	m2	Rp134.523,60	
			14	Pemasangan dinding terawang (roster) 12 x 11 x 24 cm, campuran 1 PC : 4 PP	m2	Rp84.615,85	
			15	Pemasangan dinding terawang (roster) 12 x 11 x 24 cm, campuran 1 PC : 4 PP	m2	Rp84.615,85	
			16	Pemasangan 1 m ² dinding bata ringan tebal 7,5 cm dengan mortar siap pakai	m2	Rp120.518,63	
			17	Pemasangan 1 m ² dinding bata ringan tebal 10 cm dengan mortar siap pakai	m2	Rp119.962,66	
		7		HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN			
			1	Pemasangan plesteran 1 PC : 1 PP, tebal 15 mm	m2	Rp94.001,28	
			2	Pemasangan plesteran 1 PC : 2 PP, tebal 15 mm	m2	Rp86.198,72	
			3	Pemasangan plesteran 1 PC : 3 PP, tebal 15 mm	m2	Rp82.960,38	
			4	Pemasangan plesteran 1 PC : 4 PP, tebal 15 mm	m2	Rp80.636,37	
			5	Pemasangan plesteran 1 PC : 6 PP, tebal 15 mm	m2	Rp78.476,66	
			6	Pemasangan plesteran 1 PC : 8 PP, tebal 15 mm	m2	Rp77.479,37	
			7	Pemasangan plesteran 1 PC : ½ KP : 3 PP, tebal 15 mm	m2	Rp80.054,13	
			8	Pemasangan plesteran 1 PC : 2 KP : 8 PP, tebal 15 mm	m2	Rp78.251,69	
			9	Pemasangan plesteran 1 PC : 1 KP : 1 PP, tebal 15 mm	m2	Rp70.741,78	
			10	Pemasangan plesteran 1 PC : 1 KP : 2 PP, tebal 15 mm	m2	Rp72.073,74	
			11	Pemasangan plesteran 1 PC : 1 PP, tebal 20 mm	m2	Rp115.373,14	
			12	Pemasangan plesteran 1 PC : 3 PP, tebal 20 mm	m2	Rp92.881,62	
			13	Pemasangan plesteran 1 PC : 4 PP, tebal 20 mm	m2	Rp107.846,33	
			14	Pemasangan plesteran 1 PC : 5 PP, tebal 20 mm	m2	Rp106.405,70	
			15	Pemasangan plesteran 1 PC : 6 PP, tebal 20 mm	m2	Rp104.966,71	
			16	Pemasangan plesteran 1 PC : 1 KP : 2 PP, tebal 20 mm	m2	Rp99.541,22	
			17	Pemasangan berapen 1 PC : 1 PP, tebal 15 mm	m2	Rp48.683,89	
			18	Pemasangan plesteran skoning 1 PC : 3 PP, lebar 10 mm	M	Rp17.387,62	
			19	Pemasangan plesteran ciprat 1 PC : 2 PP	m2	Rp63.468,23	
			20	Pemasangan Finishing siar pasangan bata merah	m2	Rp36.487,77	
			21	Pemasangan Finishing siar pasangan conblock ekspose	m2	Rp17.373,19	
			22	Pemasangan Finishing siar pasangan batu kali camp 1 PC : 2 PP	m2	Rp76.836,48	
			23	Pemasangan acian	m2	Rp46.887,59	
			24	Pemasangan acian turunan	m2	Rp42.760,61	
		8		HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING			
			1	Pemasangan lantai ubin granit ukuran (40 x 40) cm	m2	Rp512.660,44	
			2	Pemasangan lantai ubin granit ukuran (60 x 60) cm	m2	Rp589.885,55	
			3	Pemasangan lantai keramik ukuran (40 x 40) cm kelas I	m2	Rp335.394,62	
			4	Pemasangan lantai keramik ukuran (40 x 40) cm antislip kelas I	m2	Rp243.853,06	
			5	Pemasangan lantai keramik ukuran (40 x 40) cm kelas II	m2	Rp288.463,64	
			6	Pemasangan lantai keramik ukuran (60 x 60) cm kelas I	m2	Rp292.816,78	

NOMOR				URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1				2	3	4	5
			7	Pemasangan lantai keramik ukuran (60 x 60) cm kelas II	m2	Rp292.816,78	
			8	Pemasangan lantai keramik ukuran (30 x 30) cm kelas I	m2	Rp297.705,28	
			9	Pemasangan lantai keramik ukuran (30 x 30) cm kelas II	m2	Rp281.177,68	
			10	Pemasangan lantai keramik ukuran (20 x 20) cm kelas I	m2	Rp304.094,82	
			11	Pemasangan lantai keramik ukuran (20 x 20) cm	m2	Rp215.412,02	
			12	Pemasangan lantai keramik ukuran (20 x 20) cm kelas II	m2	Rp298.244,29	
			13	Pemasangan plint keramik ukuran (10 x 20) cm	m'	Rp33.429,17	
			14	pasang plint kaca ryben 5mm ukuran 10 x 120 cm	m'	Rp43.537,41	
			15	pasang plint keramik stepnosing 5/40 cm	m'	Rp87.763,80	
			16	Pemasangan lantai parquet kayu	m2	Rp640.500,15	
			17	Pemasangan lantai kayu (gymfloor)	m2	Rp897.338,55	
			18	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran (10 x 20) cm klas I	m2	Rp1.407.698,31	
			19	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran (7 x 20) cm Klas I	m2	Rp1.945.236,44	
			20	Pemasangan dinding keramik artistik ukuran (7 x 20) cm Klas II	m2	Rp1.366.167,77	
			21	Pemasangan dinding keramik ukuran (10 x 20) cm kelas I	m2	Rp390.904,25	
			22	Pemasangan dinding keramik ukuran (10 x 20) cm kelas II	m2	Rp370.227,98	
			23	Pemasangan dinding keramik ukuran (20 x 20) cm kelas I	m2	Rp362.719,22	
			24	Pemasangan dinding keramik ukuran (20 x 20) cm kelas II	m2	Rp341.078,93	
			25	Pemasangan dinding marmer ukuran (100 x 100) cm Klas I	m2	Rp383.091,16	
			26	Pemasangan dinding marmer ukuran (100 x 100) cm Klas II	m2	Rp383.091,16	
			27	Memasang dinding bata pelapis ukuran (3 x 7 x 24) cm	m'	Rp3.285.258,35	
			28	Pemasangan dinding batu paras	m2	Rp370.272,96	
			29	Pemasangan dinding batu tempel hitam	m2	Rp366.541,87	
			30	Pemasangan wallpaper lebar 50 cm	m2	Rp291.781,34	
			31	Pemasangan floor harderner	m2	Rp70.400,69	
			32	Pemasangan dinding keramik ukuran (20 x 25) cm kelas I	m2	Rp346.581,36	
			33	Pemasangan dinding keramik ukuran (20 x 25) cm kelas II	m2	Rp331.065,69	
			34	Pemasangan lantai andesit ukuran (40 x 40) cm	m2	Rp522.989,63	
			35	Pemasangan lantai andesit ukuran (30 x 30) cm	m2	Rp471.438,62	
			36	Pemasangan lantai andesit ukuran (20 x 20) cm	m2	Rp443.919,02	
			37	Pemasangan lantai sandstone ukuran (40 x 40) cm	m2	Rp422.586,61	
			38	Pemasangan lantai sandstone ukuran (20 x 20) cm	m2	Rp402.935,94	
			39	Pemasangan lantai salagedang ukuran (30 x 30) cm	m2	Rp420.948,91	
			40	Pemasangan lantai salagedang ukuran (20 x 20) cm	m2	Rp384.924,59	
			41	Pemasangan lantai salagedang acak	m2	Rp361.193,37	
			42	Pemasangan dinding salagedang acak	m2	Rp415.824,94	
			43	Pemasangan lantai batu tempel purwakarta ukuran (20 x 20) cm	m2	Rp393.740,51	
			44	Pemasangan lantai batu tempel purwakarta acak	m2	Rp361.193,37	
			45	Pemasangan dinding batu tempel purwakarta acak	m2	Rp415.824,94	
			46	Pemasangan lantai batu palimanan ukuran (30 x 30) cm	m2	Rp405.730,25	
			47	Pemasangan lantai batu palimanan ukuran (20 x 20) cm	m2	Rp385.604,47	
			48	Pemasangan dinding batu palimanan ukuran (10 x 20) cm	m2	Rp433.182,55	
			49	Pemasangan lantai batu candi ukuran (30 x 30) cm	m2	Rp381.583,18	
			50	Pemasangan lantai batu candi ukuran (20 x 20) cm	m2	Rp392.603,90	
			51	Pemasangan dinding batu candi ukuran (10 x 20) cm	m2	Rp387.345,52	
			52	Pemasangan paving I, tebal 6 cm, K175	m2	Rp248.290,87	
			53	Pemasangan paving I, tebal 6 cm, K225	m2	Rp291.086,97	
			54	Pemasangan paving I, tebal 8 cm, K250	m2	Rp302.926,56	
			55	Pemasangan paving I, tebal 8 cm, K300	m2	Rp349.262,50	
			56	Pemasangan paving segienam, tebal 6 cm, K175	m2	Rp248.290,87	
			57	Pemasangan paving segienam warna, tebal 6 cm, K175	m2	Rp263.506,87	
			58	Pemasangan paving kawung, tebal 6 cm, K175	m2	Rp284.254,34	
		9		SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAPON)			
			1	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (30 x 30) cm	m2	Rp572.864,16	
			2	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (30 x 60) cm	m2	Rp554.948,82	

NOMOR				URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1				2	3	4	5
			3	Pemasangan langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm	m2	Rp567.159,15	
			4	Pemasangan langit-langit tripleks ukuran (120 x 240), tbl 3 mm	m2	Rp55.155,94	
			5	Pemasangan langit-langit tripleks ukuran (120 x 240), tbl 4 mm	m2	Rp60.341,16	
			6	Pemasangan langit-langit tripleks ukuran (120 x 240), tbl 6 mm	m2	Rp66.563,61	
			7	Pemasangan langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm	m2	Rp275.771,14	
			8	Pemasangan langit-langit gypsum board uk (120x240), tbl 9 mm	m2	Rp61.061,05	
			9	Pemasangan langit-langit calsiboard	m2	Rp67.776,94	
			10	Pemasangan langit-langit harplek	m2	Rp63.631,96	
			11	Pemasangan langit-langit akustik uk (60 x 120) cm + rangka aluminium	m2	Rp883.743,11	
			12	Pemasangan list langit-langit kayu profil	m'	Rp33.557,16	
			13	Pemasangan list plafond gypsum profil	m'	Rp38.553,80	
			14	Pemasangan langit-langit pvc	m2	Rp304.290,80	
		10		HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP			
			1	Pemasangan genteng kodok kebumen	m2	Rp149.217,15	
			2	Pemasangan genteng magas kebumen	m2	Rp149.718,91	
			3	Pemasangan genteng mantili mojolaban	m2	Rp80.413,31	
			4	Pemasangan genteng morando kebumen	m2	Rp140.805,15	
			5	Pemasangan genteng pelentong kebumen	m2	Rp123.675,06	
			6	Pemasangan genteng beton	m2	Rp153.437,56	
			7	Pemasangan genteng metal kelas I	m2	Rp236.609,47	
			8	Pemasangan genteng metal kelas II	m2	Rp112.431,32	
			9	Pemasangan nok genteng beton	M	Rp213.905,62	
			10	Pemasangan bubungan pada atap genteng kebumen	M	Rp180.711,21	
			11	Pemasangan bubungan pada atap genteng mojolaban	M	Rp159.141,80	
			12	Pemasangan bubungan pada atap genteng beton	M	Rp222.266,35	
			13	Pemasangan bubungan pada atap genteng metal kelas I	M	Rp160.742,35	
			14	Pemasangan bubungan pada atap genteng metal kelas II	M	Rp119.550,99	
			15	Pemasangan atap seng gelombang (0,8 x 1,80)	m2	Rp97.824,91	
			16	Pemasangan atap seng gelombang (0,8 x 2,10)	m2	Rp110.312,09	
			17	Pemasangan nok atap seng	M	Rp48.271,62	
			18	Pemasangan atap alumunium	m2	Rp484.332,52	
			19	Pemasangan Alumunium Foil / sisalation	m2	Rp109.209,82	
			20	Pemasangan 1 m2 usuk reng baja ringan (jarak usuk 0,8 m')	m2	Rp206.815,44	
			21	Pemasangan 1 m2 usuk reng baja ringan (jarak usuk 1m')	m2	Rp189.442,00	
			22	Pemasangan genteng keramik	m2	Rp277.604,99	
			23	Pemasangan atap bitumen selulosa	m2	Rp187.007,21	
		11		HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU			
			1	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan jendela, kayu kelas I	m3	Rp63.292.455,15	
			2	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan jendela, kayu kelas II	m3	Rp24.547.623,29	
			3	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan jendela, kayu kelas III	m3	Rp23.235.678,20	
			4	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel, kayu kelas I	m2	Rp2.979.336,20	
			5	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel, kayu kelas II	m2	Rp1.399.496,67	
			6	Pembuatan dan Pemasangan pintu & jendela kaca, kayu klas I (tanpa kaca)	m2	Rp1.907.773,24	
			7	Pembuatan dan Pemasangan pintu & jendela kaca, kayu klas II (tanpa kaca)	m2	Rp959.869,52	
			8	Pembuatan dan Pemasangan pintu & jendela jalusi, kayu kelas I	m2	Rp4.387.114,01	
			9	Pembuatan dan Pemasangan pintu & jendela jalusi, kayu kelas II	m2	Rp1.859.370,76	
			10	Pemasangan jalusi kusen kayu kelas I	m2	Rp3.973.885,29	
			11	Pemasangan jalusi kusen kayu kelas II	m3	Rp1.604.125,99	
			12	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas I	m3	Rp21.623.065,37	
			13	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas II	m3	Rp16.688.097,43	
			14	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas III	m3	Rp14.417.616,25	
			15	Pemasangan konstruksi kuda-kuda expose, kayu kelas I	m3	Rp68.675.817,57	
			16	Pemasangan konstruksi gording, kayu kelas I	m2	Rp20.894.801,15	
			17	Pemasangan konstruksi gording, kayu kelas II	m2	Rp15.665.684,16	

NOMOR				URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1				2	3	4	5
			18	Pemasangan rangka atap genteng, kaso & reng kayu kelas I	m2	Rp544.717,07	
			19	Pemasangan rangka atap genteng, kaso & reng kayu kelas II	m2	Rp539.970,50	
			20	Pemasangan rangka atap genteng, kaso & reng kayu kelas III	m3	Rp600.118,92	
			21	Pemasangan rangka atap genteng beton, kaso & reng kayu klas I	m2	Rp745.496,42	
			22	Pemasangan rangka atap genteng beton, kaso & reng kayu klas II	m3	Rp740.749,85	
			23	Pemasangan rangka atap genteng beton, kaso & reng kayu klas III	m3	Rp835.984,84	
			24	Pemasangan rangka langit-langit (50 x 100) cm, kayu kelas II	m2	Rp259.851,52	
			25	Pemasangan rangka langit-langit (50 x 100) cm, kayu kelas III	m2	Rp263.491,78	
			26	Pemasangan rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas II	m2	Rp266.595,65	
			27	Pemasangan rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas III	m2	Rp270.448,65	
			28	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I	M	Rp680.153,16	
			29	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas II	M	Rp171.148,55	
			30	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas I	M	Rp690.710,77	
			31	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas II	M	Rp172.280,16	
			32	Pemasangan rangka dinding pemisah (60 x 120) cm ky kelas II	m2	Rp416.498,91	
			33	Pemasangan rangka dinding pemisah (60 x 120) cm ky kelas III	m2	Rp423.117,56	
			34	Pemasangan dinding pemisah teakwood rangkap, rangka ky kelas II	m2	Rp452.543,04	
			35	Pemasangan dinding pemisah plywood rangkap, rangka ky kelas II	m2	Rp553.852,82	
			36	Pemasangan dinding lambrisering dari papan kayu kelas I	m2	Rp782.262,70	
			37	Pemasangan dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm	m2	Rp16.234,19	
		12		HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI DAN KACA			
			1	Pemasangan kunci tanam kelas I	bh	Rp354.872,27	
			2	Pemasangan kunci tanam kelas II	bh	Rp255.586,51	
			3	Pemasangan kunci silinder	bh	Rp229.127,45	
			4	Pemasangan espanyolet	bh	Rp134.393,91	
			5	Pemasangan engsel pintu	bh	Rp56.005,95	
			6	Pemasangan engsel jendela	bh	Rp49.733,95	
			7	Pemasangan engsel angin	bh	Rp74.235,39	
			8	Pemasangan spring knife	bh	Rp57.457,79	
			9	Pemasangan kait angin	bh	Rp44.448,41	
			10	Pemasangan door closer	bh	Rp475.104,00	
			11	Pemasangan door stops	bh	Rp71.893,43	
			12	Pemasangan rel pintu sorong / geser	bh	Rp390.300,29	
			13	Pemasangan grendel ukuran besar	bh	Rp53.961,78	
			14	Pemasangan grendel ukuran kecil	bh	Rp28.106,09	
			15	Pemasangan kaca tebal 3 mm	m2	Rp135.575,74	
			16	Pemasangan kaca tebal 3 mm dg kisi kisi	m2	Rp191.192,57	
			17	Pemasangan kaca tebal 5 mm	m2	Rp180.050,74	
			18	Pasang Acp pengisi pintu tebal 4 mm	m2	Rp300.886,09	
			19	Pemasangan kaca tebal 8 mm	m2	Rp285.279,37	
			20	Pemasangan kaca cermin tebal 5 mm	m2	Rp395.630,48	
			21	Pemasangan kaca rayban tebal 5 mm	m2	Rp204.083,42	
			22	Pemasangan kaca rayband tebal 8 mm	m2	Rp342.166,04	
			23	Pemasangan kaca jeruk tebal 3 mm	m2	Rp188.226,30	
			24	Pemasangan kaca jeruk tebal 5 mm	m2	Rp332.354,00	
			25	Pemasangan kaca es tebal 3 mm	m2	Rp165.296,11	
			26	Pemasangan kaca es tebal 5 mm	m2	Rp226.492,67	
			27	Pemasangan kaca tempered 12 mm	m2	Rp2.841.667,55	
		13		HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN			
			1	Pengikisan / Pengerokan permukaan cat lama	m2	Rp21.196,91	
			2	Pencucian bidang permukaan tembok yang pernah dicat	m2	Rp19.604,45	
			3	Pengerokan karat pada permukaan baja cara manual	m2	Rp20.432,36	
			4	Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	m2	Rp59.392,78	
			5	Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup)	m2	Rp80.882,97	
			6	Pelaburan bidang kayu dengan teak oil	m2	Rp30.057,23	
			7	Pelaburan bidang kayu dengan pelitur	m2	Rp69.612,73	
			8	Pelaburan bidang kayu dengan cat residu dan teer	m2	Rp29.685,56	

NOMOR				URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1				2	3	4	5
			9	Pelaburan bidang kayu dengan vernis	m2	Rp60.896,10	
			10	Melapis meni pada permukaan kayu	m2	Rp25.092,87	
			11	Mendempul/memplamir dan menggosok kayu	m2	Rp39.866,10	
			12	Pengecatan tembok interior kelas I 2 lapis dengan	m2	Rp26.646,77	
			13	Pengecatan tembok interior kelas II 2 lapis dengan kuas	m2	Rp25.213,04	
			14	Pengecatan bidang tembok interior kelas I 2 lapis dengan roll	m2	Rp32.365,56	
			15	Pengecatan bidang tembok interior kelas II 2 lapis dengan roll	m2	Rp29.773,82	
			16	Pengecatan bidang tembok eksterior 2 lapis dengan kuas	m2	Rp38.512,09	
			17	Pengecatan bidang tembok eksterior 2 lapis dengan roll	m2	Rp54.824,87	
			18	Pengecatan bidang tembok lama 2 lapis	m2	Rp27.692,51	
			19	Pemasangan Wallpaper	m2	Rp156.487,40	
			20	Pengecatan permukaan baja dengan meny besi	m2	Rp40.861,83	
			21	Pengecatan genting	m2	Rp115.363,13	
			22	Lapis plamir tembok	m3	Rp13.201,81	
		14		HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG			
			1	Pemasangan kloset duduk/monoblok kelas I	Bh	Rp4.621.797,06	
			2	Pemasangan kloset duduk/monoblok kelas II	Bh	Rp3.159.401,89	
			3	Memasang kloset jongkok porselen kelas I	Bh	Rp870.704,39	
			4	Memasang kloset jongkok porselen kelas II	Bh	Rp663.155,13	
			5	Pemasangan urinoir	Bh	Rp3.472.344,67	
			6	Pemasangan wastafel	Bh	Rp1.230.078,10	
			7	Pemasangan bak mandi fibreglass vol 0,3 m3	Bh	Rp1.708.986,53	
			8	Pemasangan bak mandi batu bata volume 0,3 m3	Bh	Rp2.192.892,28	
			9	Pemasangan bak air fibreglass vol 1 m3	Bh	Rp3.787.950,72	
			10	Pemasangan bak cuci piring stainlesssteel 1 bak	Bh	Rp388.912,92	
			11	Pemasangan bak cuci piring stainlesssteel 2 bak	Bh	Rp649.160,78	
			12	Pemasangan floor drain plastik	Bh	Rp49.296,67	
			13	Pemasangan floor drain stainles	Bh	Rp82.986,09	
			14	Pemasangan bak kontrol pasangan bata 30x30 tinggi 35 cm	Bh	Rp580.716,49	
			15	Pemasangan bak kontrol pasangan bata 45x45 tinggi 50cm	Bh	Rp870.965,49	
			16	Pemasangan bak kontrol pasangan bata 60x60 tinggi 65cm	Bh	Rp1.053.459,32	
			17	Pemasangan pipa galvanis diameter 1/2"	M	Rp103.878,31	
			18	Pemasangan kran air diameter 1/2"	Bh	Rp96.135,24	
			19	Memasang kran air leher angsa diameter 1/2"	Bh	Rp245.643,41	
			20	Pemasangan kran air diameter 3/4"	Bh	Rp111.199,33	
			21	Pemasangan pipa galvanis diameter 3/4"	Bh	Rp120.817,22	
			22	Pemasangan pipa galvanis diameter 1"	M	Rp151.238,05	
			23	Pemasangan pipa galvanis diameter 1¼"	M	Rp161.573,41	
			24	Pemasangan pipa galvanis diameter 1½"	M	Rp184.406,86	
			25	Pemasangan pipa galvanis diameter 2"	M	Rp202.953,08	
			26	Pemasangan pipa galvanis diameter 2½"	M	Rp220.617,22	
			27	Pemasangan pipa galvanis diameter 3"	M	Rp289.722,89	
			28	Pemasangan pipa galvanis diameter 4"	M	Rp502.342,06	
			29	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1/2"	M	Rp28.413,16	
			30	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4"	M	Rp32.399,02	
			31	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1"	M	Rp40.151,02	
			32	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1½"	M	Rp69.272,48	
			33	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2"	M	Rp85.171,19	
			34	Pemasangan pipa PVC tipe D diameter 2"	M	Rp50.152,04	
			35	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2 1/2"	M	Rp118.996,65	
			36	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3"	M	Rp146.316,29	
			37	Pemasangan pipa PVC tipe D diameter 3"	M	Rp81.935,97	
			38	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 4"	M	Rp207.809,30	
			39	Pemasangan pipa PVC tipe D diameter 4"	M	Rp115.475,49	
			40	Pemasangan pipa beton diameter 20 cm	M	Rp112.671,71	
			41	Pemasangan pipa beton diameter 30 cm	M	Rp220.700,04	
			42	Pemasangan pipa beton diameter 60 cm	M	Rp301.942,26	
			43	Pemasangan pipa beton diameter 80 cm	M	Rp439.317,75	
			44	Pemasangan pipa beton diameter 100 cm	M	Rp510.960,42	
			45	Bak kontrol pasangan batu bata uk 30 x 30 tinggi 50 cm	M	Rp299.959,48	
			46	Bak kontrol pasangan batu bata uk 45 x 45 tinggi 50 cm	Bh	Rp871.529,60	
			47	Bak kontrol pasangan batu bata uk 60 x 60 tinggi 50 cm	Bh	Rp942.758,27	
	3			PEKERJAAN SUMBER DAYA AIR DPU			
		1		PEKERJAAN PERSIAPAN			
			1	Mobilisasi dan Demobilisasi peralatan kerja	ls	Rp1.120.000,00	
			2	Mobilisasi Sarpras Irigasi	ls	Rp1.120.000,00	
			3	Mobilisasi dan Demobilisasi alat berat	ls	Rp3.360.000,00	
			4	Penyiapan gudang material / barak kerja	ls	Rp840.000,00	

NOMOR				URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1				2	3	4	5
			5	Sistem manajemen keselamatan konstruksi	ls	Rp1,00	
		2		PEKERJAAN TANAH			
			1	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3 cara manual	m3	Rp94.931,00	
			2	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam lebih dari 1 m s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	m3	Rp113.818,00	
			3	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 0 s.d. 1 m dengan cara manual	m3	Rp181.922,00	
			4	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 1 m s.d. 2 m dengan cara manual	m3	Rp201.986,00	
			5	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	m3	Rp187.239,00	
			6	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam >1 m s.d. 2 m untuk volume > 200 m3 cara manual	m3	Rp187.443,00	
			7	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume s.d 200 m3 Cara manual	m3	Rp151.758,00	
			8	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume > 200 m3 Cara manual	m3	Rp134.658,00	
			9	Urugan tanah biasa atau tanah liat berpasir, tanpa pemadatan secara Manual	m3	Rp124.896,00	
			10	Urugan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	m3	Rp63.232,00	
			11	Pemadatan tanah	m3	Rp7.433,00	
			12	Urugan kembali tanah biasa/liat berpasir + Pemadatan tanah	m3	Rp70.666,00	
			13	Timbunan tanah biasa/liat berpasir + Pemadatan tanah	m3	Rp132.330,00	
			14	Pemadatan Tanah per 20 cm dengan alat timbris	m3	Rp67.329,00	
				Galian Alat berat			
			1	1 m3 Gali dan urug posisi dekat	m3	Rp20.452,00	
			2	1 m3 Gali dan urug posisi jauh	m3	Rp25.398,00	
			3	Striping atau kupas top soil	m3	Rp5.827,00	
			4	Mengeruk tanah biasa atau tanah liat berpasir di SP kedalaman 0 - 2 m dan dimuat ke DT	m3	Rp10.514,00	
			5	Menggali Saluran tanah biasa atau tanah liat berpasir kedalaman 0 - 2 m dan dimuat ke DT	m3	Rp12.519,00	
			6	Angkutan Tanah Keras menggunakan DT untuk Jarak 1 Km	m3	Rp37.257,00	
			7	Angkutan Tanah Keras menggunakan DT untuk Jarak 3 Km	m3	Rp57.882,00	
			8	Angkutan Tanah Keras menggunakan DT untuk Jarak 5 Km	m3	Rp78.558,00	
		3		PEKERJAAN PASANGAN			
			1	Angkut 1 m3 material dengan jarak angkut >20 s.d 30 m	m3	Rp29.881,00	
			2	Angkut 1 m3 material dengan jarak angkut >40 s.d 50m	m3	Rp34.422,00	
			3	Angkut 1 m3 material dengan jarak angkut >50 s.d 100 m	m3	Rp43.504,00	
			4	Angkut 1 m3 material dengan jarak angkut >100 s.d 200 m	m3	Rp61.244,00	
			5	Angkut 1 m3 material dengan jarak angkut >200 s.d 300 m	m3	Rp82.356,00	
			6	Angkut 1 m3 material dengan jarak angkut > 300 s.d 400 m	m3	Rp107.167,00	
			7	Angkut 1 m3 material dengan jarak angkut > 400 s.d 500 m	m3	Rp138.312,00	
			8	Angkut 1 m3 material dengan jarak angkut > 500 s.d 600 m	m3	Rp174.217,00	
			9	Angkut 1 m3 material dengan jarak angkut > 600 m untuk setiap penambahan jarak angkut 100 m	m3	Rp34.770,00	
			10	Beton Sikloop 60% Beton fc' 15 MPa : 40% Batu Belah, secara semi-Mekanis untuk Volume >200 m3	m3	Rp917.248,00	
			11	Beton Sikloop 70% Beton fc' 15 MPa : 30% Batu Belah, secara Manual untuk Volume >200 m3	m3	Rp976.979,00	
			12	Pasangan Batu untuk tembok penahan tanah/tanggul dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 MPa (setara 1 PC : 4 PP) Menggunakan molen	m3	Rp1.064.369,00	
			13	Pasangan batu bekas bongkaran 1 PC : 4 PP	m3	Rp821.177,00	
			14	Bongkar 1 m3 pasangan batu (manual)	m3	Rp166.044,00	
			15	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 Batu Campuran 1SP : 4PP Menggunakan Molen > 1 s.d. 2 m	m3	Rp888.734,00	
			16	Siaran dengan mortar tipe M, fc' = 17,2 Mpa (setara 1 PC : 2 PP)	m2	Rp63.798,00	
			17	Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe S, fc' = 12,5 MPa (Setara 1 PC : 3 PP)	m2	Rp58.510,00	
			18	Pekerjaan Acian	m2	Rp34.617,00	

NOMOR				URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1				2	3	4	5
		4		PEKERJAAN BETON			
			1	beton mutu rendah fc' 10 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Semi-Mekanis	m3	Rp1.095.368,00	
			2	beton mutu rendah fc' 15 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Semi-Mekanis	m3	Rp1.152.885,00	
			3	beton mutu rendah fc' 17 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Semi-Mekanis	m3	Rp1.176.704,00	
			4	beton mutu sedang fc' 20 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Semi-Mekanis	m3	Rp1.214.826,00	
			5	Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara Manual	kg	Rp18.865,00	
			6	Penulangan wiremesh secara manual	kg	Rp18.072,00	
			7	Bekisting lantai beton biasa dengan multiflex 12 mm	m2	Rp93.282,00	
			8	Bekisting lantai beton biasa dengan multiflex 12 mm (material 4x pakai)	m2	Rp79.276,00	
			9	Bekisting papan kayu (dinding)	m2	Rp145.560,00	
		5		PEKERJAAN KUSEN BESI			
			1	Pasang Kusen Besi U Dimensi 65 x 42 x 5 mm	Unit	Rp1.064.000,00	
			2	Pintu besi plat baja tbl. 2 mm rangka besi siku (Komplit)	m2	Rp840.000,00	
			3	Pasang Kunci Gembok	Bh	Rp145.880,00	
		6		PEKERJAAN FINISHING			
			1	Pengecatan Tembok Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Interior)	m2	Rp30.083,00	
			2	Pengecatan Tembok Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Eksterior)	m2	Rp43.939,00	
			3	Pengecatan Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate)	m2	Rp76.150,00	
		7		PEKERJAAN PENGEBORAN SUMUR DALAM			
			1	Pengukuran dan Analisa Geo Listrik	Ls	Rp4.641.280,00	
			2	Electric Logging	titik	Rp1.822.450,00	
			3	Pembersihan lokasi dan pembuatan bak lumpur	unit	Rp1.512.846,00	
			4	Pengeboran pilot holle diameter 50 mm (2 ")	M	Rp240.204,00	
			5	Reaming holle diameter 50 mm ke diameter 150 mm	M	Rp240.204,00	
			6	Reaming holle diameter 150 mm ke diameter 200 mm	M	Rp324.875,00	
			7	Reaming holle diameter 200 mm ke diameter 250 mm	M	Rp311.859,00	
			8	Pemeriksaan litologi sample cutting	kali	Rp560.000,00	
			9	Pencucian Sumur	jam	Rp246.313,00	
			10	Sementasi (Slash grouting) dan pengecoran lantai sumur	unit	Rp764.027,00	
			11	Uji Pemompaan	jam	Rp246.313,00	
		8		PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL PLUMBING (MEP) SUMUR DALAM			
			1	Pemasangan pipa cassing PVC DN 200 (8 Inch)	M	Rp518.563,00	
			2	Pemasangan pipa screen PVC Ø 200 mm	M	Rp535.363,00	
			3	Pemasangan pipa Cassing PVC DN 150 (6 Inch)	M	Rp296.535,00	
			4	Pemasangan pipa screen PVC Ø 150 mm	M	Rp313.335,00	
			5	Pemasangan pipa Cassing PVC DN 100 (4 inch)	M	Rp153.080,00	
			6	Pemasangan pipa screen PVC Ø 100 mm	M	Rp169.880,00	
			7	Pengadaan dan Pemasangan Gravel Pack	m3	Rp873.133,00	
			8	Pemasangan Tutup Sumur diameter 150 mm	Bh	Rp1.074.080,00	
			9	Pipa PVC AW Riser 3 " lengkap sokdrat	M	Rp84.672,00	
			10	Wheel head	Bh	Rp1.392.160,00	
			11	Pipa jaringan PVC Ø 100 mm	M	Rp111.940,00	
			12	Pengadaan & Pemasangan Pompa submersible 3-5 L/dtk (5 HP) dan kabelnya (SNI)	unit	Rp36.955.520,00	
			13	Pengadaan & Pemasangan panel dan kelengkapannya (SNI)	unit	Rp3.360.000,00	
			14	Pengadaan & Pemasangan Listrik 7700 VA dan Kabelnya (SNI)	unit	Rp10.080.000,00	
			15	Pengadaan dan pemasangan kabel Jaringan	M	Rp22.400,00	
			16	Pengadaan dan pemasangan tiang Jaringan	Bh	Rp1.120.000,00	
			17	Pengadaan & Pemasangan stabilizer dan kelengkapannya (SNI)	unit	Rp5.600.000,00	
			18	Pengadaan & Pemasangan Lampu Tl 18 watt	Titik	Rp65.811,00	
			19	Pelatihan pengoperasian dan SOP sumur dalam	Ls	Rp280.000,00	
		9		PEKERJAAN OPERASI DAN PEMELIHARAN JARINGAN IRIGASI			
			1	Galian Waled Tebal ≤ 30 Cm Lebar ≤ 1 M	M	Rp29.120,00	
			2	Galian Waled Tebal ≤ 30 Cm Lebar 1-2 M	M	Rp43.680,00	
			3	Galian Waled Tebal ≤ 30 Cm Lebar ≥ 2 M	M	Rp57.120,00	
			4	Galian Waled Tebal 30-70 Cm Lebar ≤ 1 M	M	Rp48.160,00	
			5	Galian Waled Tebal 30-70 Cm Lebar 1-2 M	M	Rp71.680,00	

NOMOR			URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1			2	3	4	5
		6	Galian Waled Tebal 30-70 Cm Lebar ≥ 2 M	M	Rp95.200,00	
		7	Galian Waled Tebal ≥ 70 Cm Lebar ≤ 1 M	M	Rp67.200,00	
		8	Galian Waled Tebal ≥ 70 Cm Lebar 1-2 M	M	Rp99.680,00	
		9	Galian Waled Tebal ≥ 70 Cm Lebar ≥ 2 M	M	Rp133.280,00	
		10	Perbaikan Pintu Air Tarik Rusak Ringan	Bh	Rp2.634.240,00	
		11	Perbaikan Pintu Air Tarik Rusak Sedang	Bh	Rp6.147.008,00	
		12	Perbaikan Pintu Air Tarik Rusak Berat	Bh	Rp8.781.584,00	
		13	Perbaikan Pintu Air Ulir 1 Stang Drat Rusak Ringan	Bh	Rp4.474.960,00	
		14	Perbaikan Pintu Air Ulir 1 Stang Drat Rusak Sedang	Bh	Rp10.441.760,00	
		15	Perbaikan Pintu Air Ulir 1 Stang Drat Rusak Berat	Bh	Rp14.916.832,00	
		16	Perbaikan Pintu Air Ulir 2 Stang Drat Rusak Ringan	Bh	Rp13.871.872,00	
		17	Perbaikan Pintu Air Ulir 2 Stang Drat Rusak Sedang	Bh	Rp32.367.664,00	
		18	Perbaikan Pintu Air Ulir 2 Stang Drat Rusak Berat	Bh	Rp46.239.648,00	
		19	Upah galian tanah biasa untuk pemeliharaan rutin	m3	Rp88.704,00	
		20	Upah Pasangan batu 1 PC : 4 PP untuk Pemeliharaan Rutin	m3	Rp188.496,00	
		21	Bahan Pasangan batu 1 PC : 4 PP untuk pemeliharaan rutin	m3	Rp859.487,00	
		22	Upah Siaran 1 PC : 2 PP untuk Pemeliharaan Rutin	m2	Rp54.923,00	
		23	Bahan Siaran 1 PC : 2 PP untuk Pemeliharaan Rutin	m2	Rp5.598,00	
		24	Upah Plesteran 1 PC : 3 PP, tebal 1,5 cm untuk Pemeliharaan Rutin	m2	Rp35.700,00	
		25	Bahan Plesteran 1 PC : 3 PP, tebal 1,5 cm untuk Pemeliharaan Rutin	m2	Rp20.680,00	
		26	Upah Acian untuk Pemeliharaan Rutin	m2	Rp27.461,00	
		27	Bahan Acian untuk Pemeliharaan Rutin	m2	Rp5.518,00	
		28	Upah Timbunan tanah urug sebagai bahan pengisi untuk Pemeliharaan Rutin	m3	Rp17.102,00	
		29	Bahan Timbunan tanah urug sebagai bahan pengisi untuk Pemeliharaan Rutin	m3	Rp112.858,00	
		30	Upah Pemasangan Mistar Ukur Peilschall	M	Rp129.360,00	
		31	Bahan Pemasangan Mistar Ukur Peilschall	M	Rp502.118,00	
		32	Upah Pemasangan Besi Drempel	M	Rp129.360,00	
		33	Bahan Pemasangan Besi Drempel	M	Rp91.961,00	
		34	Nomenklatur Bangunan Irigasi (Prasasti Granit)	Bh	Rp379.643,00	
		35	Pembuatan Papan Larangan SDA	Unit	Rp1.193.472,00	
		36	Pemasangan Patok Beton SDA	Unit	Rp210.112,00	
		37	Patok Beton Bertulang (batas tanah SDA)	Unit	Rp138.458,00	
		38	Patok kayu	M	Rp41.251,00	



BURATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI